

# ステーション 建設STATION



## 平成19年度〔第19-I 8001-01号〕 (国)473号舗装新設(地域連携2A) 地域高規格工事(舗装工その3)



施工前



施工中



施工前



施工中



完成!



完成!



平成20年12月25日(木)開通式

### 工事の感想 現場代理人 株式会社大浜中村組 染葉智宏さん

本工事は、平成21年6月開港予定の富士山静岡空港と、東名高速道路牧之原インターチェンジを結ぶ(国)473号線新設に伴う舗装工事です。工事施工上の課題として、新設道路における舗装工事のため、他工事を請け負われている他業者さんとの工程打合せが一番の重要課題となりました。課題の解決策として、工事全体の連絡協議会を月一度開催し、お互いの月間工程表を持ち寄り密な打合せを行い、また隣接工区の業者さんとは現場にてお互いの週間工程をもとに意見交換を行い工事の完成に努めました。また、表層工の施工においては、アスファルトフィニッシャーを同時に二台使用し、ホットジョイントによる施工を行ったため、センタージョイントをつくらず表面水の浸透防止に努めました。平成20年12月25日、無事開通式も終了し、地図に残る仕事ができたと、関係者各位に感謝し、今後の励みにしたいと思います。

### 工事内容

工事名称	平成19年度〔第19-I 8001-01号〕 (国)473号舗装新設(地域連携2A) 地域高規格工事(舗装工その3)
工事場所	菊川市沢水加地内
工事概要	工事施工延長L=630.3m 表層・密粒度改質ⅡAs(20) A= 9,520m <sup>2</sup> 基層・粗粒度As(20) A= 11,580m <sup>2</sup> 上層路盤・加熱瀝青安定処理 A= 10,460m <sup>2</sup> 上層路盤 A= 7,590m <sup>2</sup> 下層路盤 A= 5,000m <sup>2</sup>
発注者	静岡県 建設部 袋井土木事務所
施工会社	株式会社 大浜中村組 現場代理人 染葉智宏
工期	平成20年3月29日～平成20年12月15日

